# Roteiro Operacional de Inspeção do IPEM

Procedimento Passo a Passo de Verificação Metrológica de Equipamentos Comerciais e Industriais

## 1. PREPARAÇÃO E ABORDAGEM INICIAL

01

### Apresentação da Equipe Fiscal e Credenciamento

A equipe de fiscalização (composta por Agente Fiscal e Auxiliar Técnico) se apresenta ao responsável pelo estabelecimento. É obrigatória a exibição da carteira de identificação funcional e o uso de viatura oficial identificada do IPEM/Inmetro.

02

### Abertura de Termo de Visita e Acesso às Dependências

O fiscal registra no sistema digital os dados cadastrais da empresa, data, horário e o representante legal responsável por acompanhar a fiscalização. Conforme a Lei 9.933/99, é garantido o livre acesso aos equipamentos instalados ou armazenados.

03

### Conferência de Documentação Metrológica

Análise preventiva dos documentos obrigatórios referentes ao equipamento:

- Comprovante de aprovação de modelo expedido pelo Inmetro.
- Notas fiscais de aquisição e relatórios de manutenções anteriores.
- Comprovantes de pagamento da Taxa de Verificação Metrológica anterior (GRU).

## 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA INSPEÇÃO

### Equipamentos Comerciais

Balanças de balcão, check-outs de supermercados e plataformas de pesagem de mercadorias expostas diretamente ao consumidor final.

### Bombas e Medidores

Bombas medidoras de combustíveis líquidos, dispensers de GNV e medidores volumétricos industriais sujeitos à metrologia legal.

## 3. EXECUÇÃO TÉCNICA DOS TESTES E ENCERRAMENTO

**04**

### Inspeção Visual, Física e de Integridade dos Lacres

Verificação do estado geral do equipamento, nivelamento, visibilidade clara dos mostradores ao consumidor e integridade absoluta dos lacres de proteção (selos que impedem alteração de parâmetros internos de calibração).

**05**

### Testes de Exatidão e Erro Máximo Admissível (EMA)

Aplicação de testes práticos com o uso de padrões oficiais rastreáveis (massas-padrão ou medidas volumétricas aferidas):

- **Balanças:** Testes de exatidão, excentricidade, repetibilidade e erro em diferentes faixas de carga.
- **Bombas:** Testes de vazão mínima/máxima e verificação de volume efetivo entregue.

**06**

### Emissão de Laudo e Selagem Final

Retirada dos lacres antigos, aplicação dos novos lacres de segurança e afixação do Selo de Verificação (com validade do ciclo atual). Emissão do relatório de fiscalização final e entrega da correspondente GRU metrológica.

## 4. MATRIZ DE RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

| Resultado | Status Metrológico | Ação Imediata do IPEM | Procedimento de Adequação |
|---|---|---|---|
| **Aprovado** | CONFORME | Afixação do Selo do Inmetro com ano vigente e emissão de relatório. | Equipamento liberado para uso comercial contínuo. |
| **Reprovado** (Sem Dolo) | IRREGULAR | Notificação formal de reparo e prazo para manutenção autorizada. | Conserto por oficina credenciada e agendamento de re-inspeção. |
| **Interditado** (Fraude/Erro) | NÃO CONFORME | Interdição imediata, autuação e possível apreensão do equipamento. | Abertura de processo administrativo e adequação sob autorização. |

### Checklist Prático para Apresentação ao Cliente (Preparação Prévia)

- ✔ Equipamento limpo e nivelado
- ✔ Lacres intactos sem violação
- ✔ Nota fiscal de compra disponível
- ✔ Mostrador 100% visível ao cliente
- ✔ Placa de identificação legível
- ✔ Histórico de manutenção atualizado